


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ขอยประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 ถนนประโคนชัย-สวายสอ
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางรวม 0.200 กม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.90 เมตร ข้างเดียว
พื้นที่ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ	
	รวมยอดยกมา				23,141.45			534,103.13		
3	หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ									
	- ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	ม.	16.00	600.00	9,600.00	1.3624	817.44	13,079.04		
	- ท่อ คสล. ศก. 0.60 ม.	ม.	196.00	1,041.00	204,036.00	1.3624	1,418.26	277,978.65		
	- บ่อพัก ขนาด 1.30x1.10 ม. (ฝาเหล็กวางวี)	บ่อ	22.00	26,036.70	572,807.40	1.3624	35,472.40	780,392.80		
	- รางวี คสล.	ม.	180.00	404.17	72,750.84	1.3624	550.64	99,115.75		
	รวมค่างานต้นทุน				882,335.70			1,704,669.37		
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							1,704,669.37		
	คิดเป็นค่างานก่อสร้างประมาณเพียง	(หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)							1,697,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทองยศ ชัยอินทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สายสังข์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรพงษ์ สมภาค)

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง
ต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ขอบประชาร่วมใจ หมู่ที่ ๗ ถนนประโคนชัย-สวายสอ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๖๙๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต หนาไม่น้อยกว่า ๐.๐๕ เมตร
กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร ไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กกว้างเฉลี่ย
ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗๒๐ ตารางเมตร
ต่อคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖ เมตร และ
เส้นผ่าศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๖ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดไม่น้อยกว่า ๑.๓๐x๑.๑๐ เมตร (ฝาเหล็กวางวิ) ๒๒ บ่อ รางวิ คอนกรีตเสริมเหล็กยาวไม่น้อย
กว่า ๑๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๑,๖๙๗,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหกแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ๑. นายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายชัยวัฒน์ สายสังข์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 ๓. นายสุรพงษ์ สมภาค นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต พร้อมไหล่ทาง ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก บ่อพัก ขอบประชาร่วมใจ หมู่ที่ 7 ถนนประโคนชัย-สวายสอ


อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางรวม 0.200 กม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.60 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.90 เมตร ชั้นเดียว

พื้นที่ก่อสร้างผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ไม่น้อยกว่า 720.00 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง								
	- งานถมป่าและขุดตอ	ตร.ม.	900.00	1.72	1,548.00	1.3624	2.34	2,109.00	
	- งานพื้นทางหินคลุก	ลบ.ม.	144.00	716.00	103,104.00	1.3624	975.48	140,468.89	ปรับระดับ
	- งานปรับปรุงชั้นทางเดิมในที่ ซุกสีกเฉลี่ย 0.20 ม.	ตร.ม.	720.00	69.09	49,743.94	1.3624	94.13	67,771.14	
	- งาน Prime Coat	ตร.ม.	720.00	24.00	17,280.00	1.3624	32.70	23,542.27	
	- งานชั้นผิวทาง Asphaltic Concrete (Prime Coat)	ตร.ม.	720.00	243.23	175,123.36	1.3624	331.37	238,588.07	
	- งานไหล่ทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	54.00	319.73	17,265.52	1.3624	435.60	23,522.54	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	8.15	592.00	4,824.80	1.3624	806.54	6,573.31	
	- CONTRACTION JOINT	ม.	36.00	107.22	3,859.95	1.3624	146.08	5,258.80	
	- EDGE JOINT	ม.	200.00	40.02	8,003.00	1.3624	54.52	10,903.29	
2	หมวดงานเครื่องหมายจราจรและอำนวยความสะดวก								
	- งานตีเส้นจราจร	ตร.ม.	40.00	281.96	11,278.50	1.3624	384.15	15,365.83	
	รวมยอดยกไป				23,141.45			534,103.13	

ลงชื่อ


(นายทรงยศ ชัยอินทร์)


ประธานกรรมการ

ลงชื่อ


(นายชัยวัฒน์ สายสังข์)

กรรมการ

ลงชื่อ


(นายสุรพงษ์ สมภาค)

กรรมการ