

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง

๓. ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและรางระบายน้ำ
คอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยริมบึง
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : ปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร
กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๓.๒๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒๙ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า
๔๑๒.๘๐ ตารางเมตร รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๕ เมตร ยาวไม่น้อย
กว่า ๑๒๙ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมป้ายโครงการ
จำนวน ๑ ป้าย
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑
เป็นเงิน ๕๓๘,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ แบบสรุปราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม จำนวน ๑ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง
 ๑. นายทรงยศ ชัยอินทร์ ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายชัยวัฒน์ สายสังข์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 ๓. นายสุภชัย รุจิโรจน์ นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการและเลขานุการ


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ ก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยริมบึง
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางรวม 0.129 กม. ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 3.20 เมตร โหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างผิวทาง Concrete ไม่น้อยกว่า 412.80 ตร.ม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	412.80	72.00	29,721.60	1.3624	98.09	40,492.71	
	- งานรื้อท่อเหลี่ยมเดิม	ลบ.ม.	20.00	587.00	11,740.00	1.3624	799.73	15,994.58	
	- งานผิวทางพอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม.	ตร.ม.	412.80	319.73	131,985.29	1.3624	435.60	179,816.75	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต หนา 0.05 ม.	ลบ.ม.	20.64	592.00	12,218.88	1.3624	806.54	16,647.00	
	- CONTRACTION JOINT	ม.	38.00	107.22	4,074.39	1.3624	146.08	5,550.95	
2	หมวดงานท่อระบายน้ำและวางระบายน้ำ								
	- วางระบายน้ำ คสล. ชนิด ๙-30	ม.	129.00	2,329.49	300,503.79	1.3624	3,173.69	409,406.36	
	รวมค่างานต้นทุน				490,243.95			667,908.36	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							667,908.36	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้างประมาณเพียง			(ห้าแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				538,000.00	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายทรงยศ ชัยอินทร์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายชัยวัฒน์ สายสิงห์)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุกชัย รุจีโรจน์)