

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจ้างก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างเหมาโครงการปรับปรุงทางระบายน้ำฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อเมนประปา ถนนทิศตะวันตกวัดกลาง จากถนนนัยประศาสน์ ถึงถนนเลิศรักษา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองช่าง เทศบาลตำบลประโคนชัย
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๑๓๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : สำหรับเป็นค่าปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๐.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๙๖ เมตร บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๕๗x๑.๐๐x๑.๒๕ เมตร จำนวน ๒๒ บ่อ ฝิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร กว้างเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ๑.๔๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๘ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ ไม่น้อยกว่า ๒๘๗.๓๘ ตารางเมตร และวางท่อเมนประปา PVC ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๔ นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๙ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลประโคนชัย พร้อมป้ายโครงการ จำนวน ๒ ป้าย
๕. ราคาากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๑,๐๙๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านเก้าหมื่นบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคาากลาง ประกอบด้วย
 - ๖.๑ แบบ ปร.๔ จำนวน ๒ แผ่น
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคาากลาง

๑. นายบุญจันทร์ ทองแถม	ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย	ประธานกรรมการ
๒. นายสุรพงษ์ สมภาค	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายสุภชัย รุจิโรจน์	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงทางระบายน้ำบริเวณทางคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อเมนประปา ถนนทิศตะวันตกกวัดกลาง จากถนนม่อนประตาสัน ถึงถนนเลิศรักษา
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางรวม

0.218 กม.

ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย

1.40 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ

0.00 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างทาง Concrete ไม่แยกค่า

287.38 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Fก	ราคาต่อหน่วย Fก	ราคากลาง	หมายเหตุ
1	หมวดงานทาง								
	- งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	196.20	72.00	14,126.40	1.3607	97.97	19,221.79	
	- งานรื้อรางระบายน้ำตามขวาง	ตร.ม.	109.00	28.24	3,078.16	1.3607	38.43	4,188.45	
	- งานผิวทางบ่อรับและคันดินคอนกรีต ทนท 0.15 ม.	ตร.ม.	287.38	337.27	96,923.43	1.3607	458.92	131,883.71	
	- งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต ทนท 0.05 ม.	กบ.ม.	14.37	625.00	8,980.63	1.3607	850.44	12,219.94	
	- CONTRACTION JOINT	ม.	251.00	174.42	43,778.74	1.3607	237.33	59,569.73	
	- EXPENSION JOINT	ม.	1.40	271.62	380.27	1.3607	369.59	517.43	
	หมวดงานเครื่องทางรางและชั้นความลาดเอียง								
	- งานติดตั้งราง	ตร.ม.	24.52	293.77	7,203.24	1.3607	399.73	9,801.45	
	- งานติดตั้งไฟกระพริบ+ป้าย ค.	ชุด	2.00	20,570.00	41,140.00	1.3607	27,989.60	55,979.20	
	รวมยอดยกไป				215,610.86			293,381.70	

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

 วิศวกร

ลงชื่อ

 กรรมกร

(นายบุญจันทร์ ทองแดง)

(นายสุรพงษ์ สมนาค)

(นายสุภชัย รุจิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

นายช่างโยธาอาวุโส

นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงทางระบายน้ำผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อเมนประปา ถนนที่ศึกษาร่วมศกวลกลาง จากถนนนัยประศาสน์ ถึงถนนเอ็ดริ๊กษา

อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ระยะทางรวม

0.218 กม.

ผู้ตรวจร่างวงเงิน

1.40 เมตร

โหลทางกว้างขงละ

0.00 เมตร

พื้นที่ก่อสร้างผิวทาง Concrete ไม่น้อยกว่า

287.38 ตร.ม.

ประมาณการ เมื่อ วันที่ 4 สิงหาคม 2565

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาฐาน	Fn	ราคาต่อหน่วย Fn	ราคากลาง	หน่วยต่อ
	รวมย่อยลงมา				215,610.86			293,381.70	
3	หมวดงานท่อระบายน้ำและรางระบายน้ำ								
	- ท่อ คสล. ศก. 0.40 ม.	ม.	196.00	607.00	118,972.00	1.3607	825.94	161,885.20	
	- บ่อพัก ขนาด 0.57x1.00x1.25 ม. (ฝาเหล็ก)	บ่อ	22.00	14,867.36	327,081.92	1.3607	20,230.02	445,060.37	
4	หมวดงานระบบประปา								
	- ความรื้อท่อประปา พีวีซี 4 นิ้ว (ขมทอง)	ม.	212.00	120.00	25,440.00	1.3607	163.28	34,616.21	
	- งานวางท่อประปา พีวีซี 4 นิ้ว	ม.	109.00	437.33	47,668.97	1.3607	595.07	64,863.17	
	- งานติดตั้งประตูป้อนเหล็กหล่อ ขนาด 4 นิ้ว	ชุด	2.00	34,000.00	68,000.00	1.3607	46,263.80	92,527.60	
	รวมค่างานต้นทุน				802,773.75			1,092,334.24	
	รวมค่างานก่อสร้างโดยประมาณ							1,092,334.24	
	คิดเป็นค่างานก่อสร้างประมาณ							1,090,000.00	

(หนึ่งล้านบาทหนึ่งบาทถ้วน)

ลงชื่อ

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

ลงชื่อ

กรรมการ

(นายบุญจันทร์ ทองแดง)

(นายสุรพงษ์ สมภาค)

(นายสุภชัย รุจิโรจน์)

ปลัดเทศบาลตำบลประโคนชัย

นายชาญโยธอาภาวุโส

นายชาญโยธอาภาวุโส